



Tepel GmbH • Zuffenhauser Str. 64 • 70825 Korntal-Münchingen

e-mail: info@schwarz-hausverwaltungen.de

WEG Ritterstr. 17+19/Hintere Str. 4,
71254 Ditzingen-Schöckingen
c/o Schwarz Hausverwaltungen
Herr Stephan Schwarz
Schloßstraße 11

71254 Ditzingen

Telefon: 07156-5711

Angebot 180558

- Ziegel- und Flachdacharbeiten
- Blecharbeiten rund um's Dach
- Dachflächenfenster
- Balkon- und Terrassensanierung
- Dachbegrünung
- Dachreparatur-Schnelldienst
- Kemperol-System Fachverarbeiter
- Dachwartung
- Autokran und Hubarbeitsbühne

Korntal, den 18.10.2018

Projekt-Nr.:

Kunden-Nr.: 15449

Bearbeiter: Joachim Bantel

Objekt: Ritterstraße 17+19/ Hintere Straße 4, 71254 Ditzingen Balkonsanierungen

Aufgrund Ihrer Anfrage und einem Besichtigungstermin unterbreiten wir Ihnen folgendes Angebot:

Die Balkone müssen bauseits vor Beginn der Arbeiten Abgeräumt werden.

Es müssen bauseits Voraussetzungen geschaffen werden, daß evtl. erforderliche Anschlüsse der Abdichtung 15 cm über den endgültigen Belag hochgezogen werden können, gemäß DIN 18195 - Teil 5.

Im Bereich der Türanschlüsse müssten die Türelemente bauseits so verändert werden, daß die notwendige Anschlußhöhe erreicht wird.

Ist dies nicht der Fall, melden wir Bedenken gemäß VOB-Teil B bezüglich der fehlenden Anschlusshöhen an! Die Einhaltung der jeweils gültigen EnEV (Energie-Einsparverordnung) obliegt dem Auftraggeber.

Strom und Wasser, sowie Stellflächen für KFZ und Material, etc. werden bauseits kostenlos zur Verfügung gestellt. Der einbau einer Notentwässerung auf den Dachbalkonen ist gemäß LBO (Landesbauordnung) vorgeschrieben.

Position	MengeME	Bezeichnung	E-Preis €	G-Preis €
1.		Baustelleneinrichtung allgemein		
1.1	6,00 Woche	BAUSTELLEN-WC Baustellen-WC stellen und vorhalten mit einer Mindestmietzeit von 4 Wochen und wöchentlicher Reinigung	20,00	120,00
1.2	6,00 Stück	LASTENLIFT Lastenlift für Materialtransport stellen und vorhalten	200,00	1.200,00
Übertrag				1.320,00

Seite 1 / 11

Tepel GmbH
Zuffenhauser Str. 64
70825 Korntal-Münchingen
Telefon: 0711-838877-90
Telefax: 0711-838877-99

Info@Dachdecker-Tepel.de
FA Leonberg 70070/10212
USt.ID: DE 237511385
D-U-N-S Nr: 341159651

HR-Stuttgart HRB 206963
Dachdeckerinnung Stuttgart
GF: Dipl.-Ing. (FH) Thorsten Tepel
Architekt & Dachdeckermeister

Bankverbindung:
BW-Bank Stuttgart
IBAN:
DE82600501010001302745
BIC: SOLADEST600



Angebot 180558

18.10.2018 Seite 2

Position	Menge ME	Bezeichnung	E-Preis €	G-Preis €
			Übertrag	1.320,00
1.3	3,00 Stück	GERÜSTSTELLUNG ALS AUFSTIEG Montage, Demontage, An- und Abfuhr sowie Vorhalten eines Gerüsts als Aufstieg. Gebäudehöhe: ca. 9,00 m	380,00	1.140,00
Summe 1. Baustelleneinrichtung allgemein				2.460,00
2. <u>Balkon Hintere Str. 4, Whg. 16</u>				
2.1	8,00 m ²	HOLZBELAG AUFNEHMEN Vorhandenen Holzbelag aufnehmen und bauseits lagern. Belag wird bauseits entsorgt.	19,90	159,20
2.2	6,00 m	PUTZSCHNITT AN WANDANSCHLUSS Putzschnitt zwecks ausbauen der Sockelfliesen und abgängigen Schutt entsorgen	8,20	49,20
2.3	8,00 m ²	ABRISS PLATTENBELAG Alten Plattenbelag mit Estrich teils maschinell ausbauen und entsorgen, inkl. Containeranteil. Material: Natursteinplatten und Klinkerbelag	78,50	628,00
2.4	9,50 m ²	DACHFLÄCHE UND AUFKANTUNG SÄUBERN Dachfläche und Aufkantung scharf abkehren und säubern	1,50	14,25
2.5	9,50 m ²	KEMPEROL® EP-Grundierung Die gesamte abzudichtende Fläche und Auf- bzw. Abkantung vollflächig vor den Abdichtungsarbeiten mit der lösemittelfreien, zweikomponentigen KEMPEROL® EP-Grundierung mittels Perlonroller gleichmäßig grundieren und Quarzsand einstreuen	23,70	225,15
2.6	8,00 m ²	KEMPEROL® 2K-PUR Abdichtung Abdichten der Fläche vollflächig mit der lösemittelfreien, zweikomponentigen KEMPEROL® 2K-PUR Abdichtung in einlagiger Ausführung, homogen. (Sehr hochwertige Dachabdichtung)	96,40	771,20
2.7	6,00 m	ABDICHTUNG WANDANSCHLUSS KEMPEROL® Wand und Türen Anschluss abdichten mit KEMPEROL® 2K-PUR, einschl. KEMPEROL® -Grundierung als Haftgrund Zuschnitt bis 21 cm	37,60	225,60
			Übertrag	4.532,60

Seite 2 / 11

Tepel GmbH
Zuffenhauser Str. 64
70825 Korntal-Münchingen
Telefon: 0711-838877-90
Telefax: 0711-838877-99

Info@Dachdecker-Tepel.de
FA Leonberg 70070/10212
USt.ID: DE 237511385
D-U-N-S Nr: 341159651

HR-Stuttgart HRB 206963
Dachdeckerinnung Stuttgart
GF: Dipl.-Ing. (FH) Thorsten Tepel
Architekt & Dachdeckermeister

Bankverbindung:
BW-Bank Stuttgart
Kto. 1302745
BLZ 600 501 01



Angebot 180558

18.10.2018 Seite 3

Position	Menge ME	Bezeichnung	E-Preis €	G-Preis €
			Übertrag	4.532,60
2.8	5,90 m	KIESFANGGITTER ALUMINIUM 80 mm hoch am Dachrand einbauen und mit KEMPEROL fixieren	27,70	163,43
2.9	1,00 m	ENTWÄSSERUNGSRINNE VERZINKT vor Terrassentüren einbauen	97,50	97,50
2.10	8,50 m ²	SCHUTZVLIES aus Polyester mit min. 250 g/m ² als Schutzschicht zwischen Abdichtung und Kies verlegen	2,60	22,10
2.11	8,00 m ²	DRAINAGEPLATTEN im Bereich unter der Schüttung verlegen	11,70	93,60
2.12	8,00 m ²	KIESSCHÜTTUNG AUFBRINGEN Aufbringen einer neuen 5 cm dicken Kiesschüttung und gleichmässig verteilen. Körnung: 8/16 mm	15,60	124,80
2.13	8,00 m ²	PLATTEN VERLEGEN Verlegung eines neuen Plattenbelags auf Kies Material: Glatt grau gefast Format 60/40 cm Achtung: Der durch den Bauherrn ausgesuchte Plattenbelag muss für die Verlegung auf Kies oder Splitt geeignet sein!	68,90	551,20
2.14	40,00 Stück	FUGENKREUZE 3 MM	0,20	8,00
2.15	6,00 m	SAUBERKEITSFUGE / KIESRANDSTREIFEN Sauberkeitsfuge mit Kiesrandstreifen herstellen	1,60	9,60
2.16	8,00 m	PLATTEN SCHNEIDEN Neue Platten schneiden mit Nasssäge	16,90	135,20
Summe 2. Balkon Hintere Str. 4, Whg. 16				3.278,03
3.	<u>Balkon Hintere Str. 4, Whg. 15</u>			
3.1	5,00 m	PUTZSCHNITT AN WANDANSCHLUSS Putzschnitt zwecks ausbauen der Sockelfliesen und abgängigen Schutt entsorgen	8,20	41,00
3.2	5,50 m ²	ABRISS PLATTENBELAG Alten Plattenbelag mit Estrich teils maschinell ausbauen und entsorgen. Material: Natursteinplatten und Klinkerbelag	78,50	431,75
			Übertrag	6.210,78

Seite 3 / 11

Tepel GmbH
Zuffenhauser Str. 64
70825 Korntal-Münchingen
Telefon: 0711-838877-90
Telefax: 0711-838877-99

Info@Dachdecker-Tepel.de
FA Leonberg 70070/10212
USt.ID: DE 237511385
D-U-N-S Nr: 341159651

HR-Stuttgart HRB 206963
Dachdeckerinnung Stuttgart
GF: Dipl.-Ing. (FH) Thorsten Tepel
Architekt & Dachdeckermeister

Bankverbindung:
BW-Bank Stuttgart
Kto. 1302745
BLZ 600 501 01



Angebot 180558

18.10.2018 Seite 4

Position	MengeME	Bezeichnung	E-Preis €	G-Preis €
			Übertrag	6.210,78
3.3	7,00 m ²	DACHFLÄCHE UND AUFKANTUNG SÄUBERN Dachfläche und Aufkantungen scharf abkehren und säubern	1,50	10,50
3.4	7,00 m ²	KEMPEROL® EP-Grundierung Die gesamte abzudichtende Fläche und Auf- bzw. Abkantungen vollflächig vor den Abdichtungsarbeiten mit der lösemittelfreien, zweikomponentigen KEMPEROL® EP-Grundierung mittels Perlonroller gleichmäßig grundieren und Quarzsand einstreuen	23,70	165,90
3.5	5,50 m ²	KEMPEROL® 2K-PUR Abdichtung Abdichten der Fläche vollflächig mit der lösemittelfreien, zweikomponentigen KEMPEROL® 2K-PUR Abdichtung in einlagiger Ausführung, homogen. (Sehr hochwertige Dachabdichtung)	96,40	530,20
3.6	9,00 m	ABDICHTUNG WANDANSCHLUSS KEMPEROL® Wand und Türen Anschluss abdichten mit KEMPEROL® 2K-PUR, einschl. KEMPEROL® -Grundierung als Haftgrund Zuschnitt bis 21 cm	37,60	338,40
3.7	4,50 m	KIESFANGGITTER ALUMINIUM 80 mm hoch am Dachrand einbauen und mit KEMPEROL fixieren	27,70	124,65
3.8	1,00 m	ENTWÄSSERUNGSRINNE VERZINKT vor Terrassentüren einbauen	97,50	97,50
3.9	6,00 m ²	SCHUTZVLIES aus Polyester mit min. 250 g/m ² als Schutzschicht zwischen Abdichtung und Kies verlegen	2,60	15,60
3.10	5,50 m ²	DRAINAGEPLATTEN im Bereich unter der Schüttung verlegen	11,70	64,35
3.11	5,50 m ²	KIESSCHÜTTUNG AUFBRINGEN Aufbringen einer neuen 5 cm dicken Kiesschüttung und gleichmäßig verteilen. Körnung: 8/16 mm	15,60	85,80
			Übertrag	7.643,68

Seite 4 / 11

Tepel GmbH
Zuffenhauser Str. 64
70825 Korntal-Münchingen
Telefon: 0711-838877-90
Telefax: 0711-838877-99

Info@Dachdecker-Tepel.de
FA Leonberg 70070/10212
USt.ID: DE 237511385
D-U-N-S Nr: 341159651

HR-Stuttgart HRB 206963
Dachdeckerinnung Stuttgart
GF: Dipl.-Ing. (FH) Thorsten Tepel
Architekt & Dachdeckermeister

Bankverbindung:
BW-Bank Stuttgart
Kto. 1302745
BLZ 600 501 01



Angebot 180558

18.10.2018 Seite 5

Position	MengeME	Bezeichnung	E-Preis €	G-Preis €
Übertrag				7.643,68
3.12	5,50 m ²	PLATTEN VERLEGEN Verlegung eines neuen Plattenbelags auf Kies Material: Glatt grau gefast Format 60/40 cm Achtung: Der durch den Bauherrn ausgesuchte Plattenbelag muss für die Verlegung auf Kies oder Splitt geeignet sein!	68,90	378,95
3.13	30,00 Stück	FUGENKREUZE 3 MM	0,20	6,00
3.14	6,50 m	SAUBERKEITSFUGE / KIESRANDSTREIFEN Sauberkeitsfuge mit Kiesrandstreifen herstellen	1,60	10,40
3.15	7,50 m	PLATTEN SCHNEIDEN Neue Platten schneiden mit Nasssäge	16,90	126,75
Summe 3. Balkon Hintere Str. 4, Whg. 15				2.427,75
4.	<u>Balkon Ritterstr. 17, Whg. 10</u>			
4.1	7,00 m	PUTZSCHNITT AN WANDANSCHLUSS Putzschnitt zwecks ausbauen der Sockelfliesen und abgängigen Schutt entsorgen	8,20	57,40
4.2	11,00 m ²	ABRISS PLATTENBELAG Alten Plattenbelag mit Estrich teils maschinell ausbauen und entsorgen, inkl. Containeranteil. Material: Natursteinplatten und Klinkerbelag	78,50	863,50
4.3	13,00 m ²	DACHFLÄCHE UND AUFKANTUNG SÄUBERN Dachfläche und Aufkantung scharf abkehren und säubern	1,50	19,50
4.4	13,00 m ²	KEMPEROL® EP-Grundierung Die gesamte abzudichtende Fläche und Auf- bzw. Abkantung vollflächig vor den Abdichtungsarbeiten mit der lösemittelfreien, zweikomponentigen KEMPEROL® EP-Grundierung mittels Perlonroller gleichmäßig grundieren und Quarzsand einstreuen	23,70	308,10
4.5	11,00 m ²	KEMPEROL® 2K-PUR Abdichtung Abdichten der Fläche vollflächig mit der lösemittel- freien, zweikomponentigen KEMPEROL® 2K-PUR Abdichtung in einlagiger Ausführung, homogen. (Sehr hochwertige Dachabdichtung)	96,40	1.060,40
Übertrag				10.474,68

Seite 5 / 11

Tepel GmbH
Zuffenhauser Str. 64
70825 Kornthal-Münchingen
Telefon: 0711-838877-90
Telefax: 0711-838877-99

Info@Dachdecker-Tepel.de
FA Leonberg 70070/10212
USt.ID: DE 237511385
D-U-N-S Nr: 341159651

HR-Stuttgart HRB 206963
Dachdeckerinnung Stuttgart
GF: Dipl.-Ing. (FH) Thorsten Tepel
Architekt & Dachdeckermeister

Bankverbindung:
BW-Bank Stuttgart
Kto. 1302745
BLZ 600 501 01



Angebot 180558

18.10.2018 Seite 6

Position	MengeME	Bezeichnung	E-Preis €	G-Preis €
Übertrag				10.474,68
4.6	15,00 m	ABDICHTUNG WANDANSCHLUSS KEMPEROL® Wand und Türen Anschluss abdichten mit KEMPEROL® 2K-PUR, einschl. KEMPEROL® -Grundierung als Haftgrund Zuschnitt bis 21 cm	37,60	564,00
4.7	8,00 m	KIESFANGGITTER ALUMINIUM 80 mm hoch am Dachrand einbauen und mit KEMPEROL fixieren	27,70	221,60
4.8	1,00 m	ENTWÄSSERUNGSRINNE VERZINKT vor Terrassentüren einbauen	97,50	97,50
4.9	11,50 m ²	SCHUTZVLIES aus Polyester mit min. 250 g/m ² als Schutzschicht zwischen Abdichtung und Kies verlegen	2,60	29,90
4.10	11,00 m ²	DRAINAGEPLATTEN im Bereich unter der Schüttung verlegen	11,70	128,70
4.11	11,00 m ²	KIESSCHÜTTUNG AUFBRINGEN Aufbringen einer neuen 5 cm dicken Kiesschüttung und gleichmässig verteilen. Körnung: 8/16 mm	15,60	171,60
4.12	11,00 m ²	PLATTEN VERLEGEN Verlegung eines neuen Plattenbelags auf Kies Material: Glatt grau gefast Format 60/40 cm Achtung: Der durch den Bauherrn ausgesuchte Plattenbelag muss für die Verlegung auf Kies oder Splitt geeignet sein!	68,90	757,90
4.13	55,00 Stück	FUGENKREUZE 3 MM	0,20	11,00
4.14	7,00 m	SAUBERKEITSFUGE / KIESRANDSTREIFEN Sauberkeitsfuge mit Kiesrandstreifen herstellen	1,60	11,20
4.15	8,00 m	PLATTEN SCHNEIDEN Neue Platten schneiden mit Nasssäge	16,90	135,20
Summe 4. Balkon Ritterstr. 17, Whg. 10				4.437,50
5.	<u>Balkon Ritterstr. 17, Whg. 9</u>			
5.1	5,60 m	PUTZSCHNITT AN WANDANSCHLUSS Putzschnitt zwecks ausbauen der Sockelfliesen und abgängigen Schutt entsorgen	8,20	45,92
Übertrag				12.649,20

Seite 6 / 11

Tepel GmbH
Zuffenhauser Str. 64
70825 Kornthal-Münchingen
Telefon: 0711-838877-90
Telefax: 0711-838877-99

Info@Dachdecker-Tepel.de
FA Leonberg 70070/10212
USt.ID: DE 237511385
D-U-N-S Nr: 341159651

HR-Stuttgart HRB 206963
Dachdeckerinnung Stuttgart
GF: Dipl.-Ing. (FH) Thorsten Tepel
Architekt & Dachdeckermeister

Bankverbindung:
BW-Bank Stuttgart
Kto. 1302745
BLZ 600 501 01



Angebot 180558

18.10.2018 Seite 7

Position	MengeME	Bezeichnung	E-Preis €	G-Preis €
Übertrag				12.649,20
5.2	9,50 m ²	ABRISS PLATTENBELAG Alten Plattenbelag mit Estrich teils maschinell ausbauen und entsorgen, inkl. Containeranteil. Material: Natursteinplatten und Klinkerbelag	78,50	745,75
5.3	12,50 m ²	DACHFLÄCHE UND AUFKANTUNG SÄUBERN Dachfläche und Aufkantung scharf abkehren und säubern	1,50	18,75
5.4	12,50 m ²	KEMPEROL® EP-Grundierung Die gesamte abzudichtende Fläche und Auf- bzw. Abkantung vollflächig vor den Abdichtungsarbeiten mit der lösemittelfreien, zweikomponentigen KEMPEROL® EP-Grundierung mittels Perlonroller gleichmäßig grundieren und Quarzsand einstreuen	23,70	296,25
5.5	9,50 m ²	KEMPEROL® 2K-PUR Abdichtung Abdichten der Fläche vollflächig mit der lösemittelfreien, zweikomponentigen KEMPEROL® 2K-PUR Abdichtung in einlagiger Ausführung, homogen. (Sehr hochwertige Dachabdichtung)	96,40	915,80
5.6	13,50 m	ABDICHTUNG WANDANSCHLUSS KEMPEROL® Wand und Türen Anschluss abdichten mit KEMPEROL® 2K-PUR, einschl. KEMPEROL® -Grundierung als Haftgrund Zuschnitt bis 21 cm	37,60	507,60
5.7	6,00 m	KIESFANGGITTER ALUMINIUM 80 mm hoch am Dachrand einbauen und mit KEMPEROL fixieren	27,70	166,20
5.8	1,00 m	ENTWÄSSERUNGSRINNE VERZINKT vor Terrassentüren einbauen	97,50	97,50
5.9	10,00 m ²	SCHUTZVLIES aus Polyester mit min. 250 g/m ² als Schutzschicht zwischen Abdichtung und Kies verlegen	2,60	26,00
5.10	9,50 m ²	DRAINAGEPLATTEN im Bereich unter der Schüttung verlegen	11,70	111,15
5.11	9,50 m ²	KIESSCHÜTTUNG AUFBRINGEN Aufbringen einer neuen 5 cm dicken Kiesschüttung und gleichmässig verteilen. Körnung: 8/16 mm	15,60	148,20
Übertrag				15.682,40

Seite 7 / 11

Tepel GmbH
Zuffenhauser Str. 64
70825 Korntal-Münchingen
Telefon: 0711-838877-90
Telefax: 0711-838877-99

Info@Dachdecker-Tepel.de
FA Leonberg 70070/10212
USt.ID: DE 237511385
D-U-N-S Nr: 341159651

HR-Stuttgart HRB 206963
Dachdeckerinnung Stuttgart
GF: Dipl.-Ing. (FH) Thorsten Tepel
Architekt & Dachdeckermeister

Bankverbindung:
BW-Bank Stuttgart
Kto. 1302745
BLZ 600 501 01



Angebot 180558

18.10.2018 Seite 8

Position	MengeME	Bezeichnung	E-Preis €	G-Preis €
			Übertrag	15.682,40
5.12	9,50 m ²	PLATTEN VERLEGEN Verlegung eines neuen Plattenbelags auf Kies Material: Glatt grau gefast Format 60/40 cm Achtung: Der durch den Bauherrn ausgesuchte Plattenbelag muss für die Verlegung auf Kies oder Splitt geeignet sein!	68,90	654,55
5.13	50,00 Stück	FUGENKREUZE 3 MM	0,20	10,00
5.14	7,00 m	SAUBERKEITSFUGE / KIESRANDSTREIFEN Sauberkeitsfuge mit Kiesrandstreifen herstellen	1,60	11,20
5.15	8,00 m	PLATTEN SCHNEIDEN Neue Platten schneiden mit Nasssäge	16,90	135,20
Summe 5. Balkon Ritterstr. 17, Whg. 9				3.890,07
6.	<u>Balkon Ritterstr. 19, Whg. 4</u>			
6.1	4,20 m	PUTZSCHNITT AN WANDANSCHLUSS Putzschnitt zwecks ausbauen der Sockelfliesen und abgängigen Schutt entsorgen	8,20	34,44
6.2	10,00 m ²	ABRISS PLATTENBELAG Alten Plattenbelag mit Estrich teils maschinell ausbauen und entsorgen. Material: Natursteinplatten und Klinkerbelag	78,50	785,00
6.3	12,00 m ²	DACHFLÄCHE UND AUFKANTUNG SÄUBERN Dachfläche und Aufkantung scharf abkehren und säubern	1,50	18,00
6.4	12,00 m ²	KEMPEROL® EP-Grundierung Die gesamte abzudichtende Fläche und Auf- bzw. Abkantung vollflächig vor den Abdichtungsarbeiten mit der lösemittelfreien, zweikomponentigen KEMPEROL® EP-Grundierung mittels Perlonroller gleichmäßig grundieren und Quarzsand einstreuen	23,70	284,40
6.5	10,00 m ²	KEMPEROL® 2K-PUR Abdichtung Abdichten der Fläche vollflächig mit der lösemittel- freien, zweikomponentigen KEMPEROL® 2K-PUR Abdichtung in einlagiger Ausführung, homogen. (Sehr hochwertige Dachabdichtung)	96,40	964,00
			Übertrag	18.579,19

Seite 8 / 11

Tepel GmbH
Zuffenhauser Str. 64
70825 Korntal-Münchingen
Telefon: 0711-838877-90
Telefax: 0711-838877-99

Info@Dachdecker-Tepel.de
FA Leonberg 70070/10212
USt.ID: DE 237511385
D-U-N-S Nr: 341159651

HR-Stuttgart HRB 206963
Dachdeckerinnung Stuttgart
GF: Dipl.-Ing. (FH) Thorsten Tepel
Architekt & Dachdeckermeister

Bankverbindung:
BW-Bank Stuttgart
Kto. 1302745
BLZ 600 501 01



Angebot 180558

18.10.2018 Seite 9

Position	MengeME	Bezeichnung	E-Preis €	G-Preis €
			Übertrag	18.579,19
6.6	13,50 m	ABDICHTUNG WANDANSCHLUSS KEMPEROL® Wand und Türen Anschluss abdichten mit KEMPEROL® 2K-PUR, einschl. KEMPEROL® -Grundierung als Haftgrund Zuschnitt bis 21 cm	37,60	507,60
6.7	6,00 m	KIESFANGGITTER ALUMINIUM 80 mm hoch am Dachrand einbauen und mit KEMPEROL fixieren	27,70	166,20
6.8	1,00 m	ENTWÄSSERUNGSRINNE VERZINKT vor Terrassentüren einbauen	97,50	97,50
6.9	10,00 m ²	SCHUTZVLIES aus Polyester mit min. 250 g/m ² als Schutzschicht zwischen Abdichtung und Kies verlegen	2,60	26,00
6.10	10,00 m ²	DRAINAGEPLATTEN im Bereich unter der Schüttung verlegen	11,70	117,00
6.11	10,00 m ²	KIESSCHÜTTUNG AUFBRINGEN Aufbringen einer neuen 5 cm dicken Kiesschüttung und gleichmässig verteilen. Körnung: 8/16 mm	15,60	156,00
6.12	10,00 m ²	PLATTEN VERLEGEN Verlegung eines neuen Plattenbelags auf Kies Material: Glatt grau gefast Format 60/40 cm Achtung: Der durch den Bauherrn ausgesuchte Plattenbelag muss für die Verlegung auf Kies oder Splitt geeignet sein!	68,90	689,00
6.13	50,00 Stück	FUGENKREUZE 3 MM	0,20	10,00
6.14	7,00 m	SAUBERKEITSFUGE / KIESRANDSTREIFEN Sauberkeitsfuge mit Kiesrandstreifen herstellen	1,60	11,20
6.15	8,00 m	PLATTEN SCHNEIDEN Neue Platten schneiden mit Nasssäge	16,90	135,20
Summe 6. Balkon Ritterstr. 19, Whg. 4				4.001,54
7.	<u>Balkon Ritterstr. 19, Whg. 3</u>			
7.1	6,60 m	PUTZSCHNITT AN WANDANSCHLUSS Putzschnitt zwecks ausbauen der Sockelfliesen und abgängigen Schutt entsorgen	8,20	54,12
			Übertrag	20.549,01

Seite 9 / 11

Tepel GmbH
Zuffenhauser Str. 64
70825 Korntal-Münchingen
Telefon: 0711-838877-90
Telefax: 0711-838877-99

Info@Dachdecker-Tepel.de
FA Leonberg 70070/10212
USt.ID: DE 237511385
D-U-N-S Nr: 341159651

HR-Stuttgart HRB 206963
Dachdeckerinnung Stuttgart
GF: Dipl.-Ing. (FH) Thorsten Tepel
Architekt & Dachdeckermeister

Bankverbindung:
BW-Bank Stuttgart
Kto. 1302745
BLZ 600 501 01



Angebot 180558

18.10.2018 Seite 10

Position	MengeME	Bezeichnung	E-Preis €	G-Preis €
			Übertrag	20.549,01
7.2	11,00 m ²	ABRISS PLATTENBELAG Alten Plattenbelag mit Estrich teils maschinell ausbauen und entsorgen. Material: Natursteinplatten und Klinkerbelag	78,50	863,50
7.3	13,00 m ²	DACHFLÄCHE UND AUFKANTUNG SÄUBERN Dachfläche und Aufkantung scharf abkehren und säubern	1,50	19,50
7.4	13,00 m ²	KEMPEROL® EP-Grundierung Die gesamte abzudichtende Fläche und Auf- bzw. Abkantung vollflächig vor den Abdichtungsarbeiten mit der lösemittelfreien, zweikomponentigen KEMPEROL® EP-Grundierung mittels Perlonroller gleichmäßig grundieren und Quarzsand einstreuen	23,70	308,10
7.5	11,00 m ²	KEMPEROL® 2K-PUR Abdichtung Abdichten der Fläche vollflächig mit der lösemittelfreien, zweikomponentigen KEMPEROL® 2K-PUR Abdichtung in einlagiger Ausführung, homogen. (Sehr hochwertige Dachabdichtung)	96,40	1.060,40
7.6	15,00 m	ABDICHTUNG WANDANSCHLUSS KEMPEROL® Wand und Türen Anschluss abdichten mit KEMPEROL® 2K-PUR, einschl. KEMPEROL® -Grundierung als Haftgrund Zuschnitt bis 21 cm	37,60	564,00
7.7	8,00 m	KIESFANGGITTER ALUMINIUM 80 mm hoch am Dachrand einbauen und mit KEMPEROL fixieren	27,70	221,60
7.8	1,00 m	ENTWÄSSERUNGSRINNE VERZINKT vor Terrassentüren einbauen	97,50	97,50
7.9	11,46 m ²	SCHUTZVLIES aus Polyester mit min. 250 g/m ² als Schutzschicht zwischen Abdichtung und Kies verlegen	2,60	29,80
7.10	11,00 m ²	DRAINAGEPLATTEN im Bereich unter der Schüttung verlegen	11,70	128,70
7.11	11,00 m ²	KIESSCHÜTTUNG AUFBRINGEN Aufbringen einer neuen 5 cm dicken Kiesschüttung und gleichmässig verteilen. Körnung: 8/16 mm	15,60	171,60
			Übertrag	24.013,71

Seite 10 / 11

Tepel GmbH
Zuffenhauser Str. 64
70825 Korntal-Münchingen
Telefon: 0711-838877-90
Telefax: 0711-838877-99

Info@Dachdecker-Tepel.de
FA Leonberg 70070/10212
USt.ID: DE 237511385
D-U-N-S Nr: 341159651

HR-Stuttgart HRB 206963
Dachdeckerinnung Stuttgart
GF: Dipl.-Ing. (FH) Thorsten Tepel
Architekt & Dachdeckermeister

Bankverbindung:
BW-Bank Stuttgart
Kto. 1302745
BLZ 600 501 01



Angebot 180558


18.10.2018 Seite 11

Position	MengeME	Bezeichnung	E-Preis €	G-Preis €
Übertrag				24.013,71
7.12	11,00 m ²	PLATTEN VERLEGEN Verlegung eines neuen Plattenbelags auf Kies Material: Glatt grau gefast Format 60/40 cm Achtung: Der durch den Bauherrn ausgesuchte Plattenbelag muss für die Verlegung auf Kies oder Splitt geeignet sein!	68,90	757,90
7.13	55,00 Stück	FUGENKREUZE 3 MM	0,20	11,00
7.14	7,00 m	SAUBERKEITSFUGE / KIESRANDSTREIFEN Sauberkeitsfuge mit Kiesrandstreifen herstellen	1,60	11,20
7.15	9,50 m	PLATTEN SCHNEIDEN Neue Platten schneiden mit Nasssäge	16,90	160,55
Summe 7. Balkon Ritterstr. 19, Whg. 3				4.459,47
8.	Stundenlohnarbeiten			
8.1	1,00 Std.	DACHDECKER-FACHARBEITER Für unvorhergesehene Arbeiten schätzen wir: Z.B. Trocknungszeiten	58,90	58,90
8.2	1,00 kg	Propangas	2,40	2,40
Summe 8. Stundenlohnarbeiten				61,30
Nettosumme				25.015,66
Umsatzsteuer			19 %	4.752,98
Gesamtsumme				29.768,64

Die angebotenen Massen sind geschätzt, bzw. beruhen auf den uns überlassenen Plänen.
Grundlage für das Aufmaß, die Abrechnung und die Gewährleistung sind die VOB.
Preisbindung 8 Wochen ab der Angebotsstellung.
Abschlagszahlungen werden während der Bauzeit nach Baufortschritt gestellt.

Wir sind überzeugt, Ihnen ein interessantes Angebot unterbreitet zu haben und würden uns über eine Auftragserteilung freuen.

Mit freundlichem Gruß
Tepel GmbH


Dipl.-Ing. (FH) Thorsten Tepel
(Auftragnehmer)

Ich/Wir bin/sind mit dem Angebot einverstanden
und erteile/n Ihnen hiermit den Auftrag.

.....
Datum, Unterschrift
(Auftraggeber)