

**Wir bereiten
Ihnen den Weg**

Gerhard Herbers GM
BH 

Hafenstraße 10 · 48480 Spelle-Venhaus · Tel.: +49-5977-9242-0 · Fax: +49-5977-9242-22 · www.gerhard-herbers.de

Gerhard Herbers GmbH

Straßeninstandhaltung mit partieller DSK

Mit unserem Midi-Fix Einbauszug erfolgt gemäß den ZTV BEA-StB 09 die Aufbereitung eines Asphaltmischgutes für Dünne Asphaltdeckschichten im Kalteinbau (DSK), wahlweise mit den Körnungen 0/3, 0/5 oder 0/8.

Es können partielle Fahrbahnschäden in den Breiten von 0,30 bis 1,20 mtr. beseitigt werden. Die sanierten Flächen sind nach kurzer Abbindezeit wieder für den Straßenverkehr befahrbar.



®

GH MIDI-FIX

Vorteile der GH MIDI-FIX® Verlegung

- Optimal für die Sanierung von Ausbrüchen, Verformungen und Spurrinnen
- Es kommen nur hochwertige Rohstoffe zum Einsatz
- Kein Fräsen oder Ausstemmen der Schadstellen
- Die Beseitigung einer einzelnen Schadstelle nimmt nur wenige Minuten in Anspruch
- Geringstmögliche Verkehrsbehinderungen, schnelle Bauzeit
- Die umweltfreundliche Kaltbauweise und schont die Rohstoffe durch gezielten Materialeinsatz

Gerhard Herbers GM
BH
www.gerhard-herbers.de

48480 Spelle, Ortsteil Venhaus
Hafenstraße 10

06869 Coswig (Anhalt)
Am Wasserturm 5

95339 Neuenmarkt
Schmellerweg 42

Telefon (0 59 77) 92 42 0
Telefax (0 59 77) 92 42 22

Telefon (03 49 03) 49 93 17
Telefax (03 49 03) 49 93 18

Telefon (0 92 27) 97 31 89
Telefax (0 92 27) 97 31 89



MUSTERAUSSCHREIBUNGSTEXT

1.0	Partielle DSK (Dünne Schichten im Kalteinbau) herstellen	Einzelpreis	Gesamtpreis
1.1	Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistung erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und betriebsfertig aufstellen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte sind in die Einheitspreise der betreffenden Teilleistungen einzurechnen.	_____ Stk _____ €	_____ €
1.2	Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten und Anlagen räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der landschaftlichen Belange ordnungsgemäß herrichten. Verunreinigungen sind zu beseitigen.	_____ Stk _____ €	_____ €
1.3	Verkehrssicherung Einrichtungen zur Verkehrssicherung und Verkehrsregelung nach festgelegtem Verkehrszeichenplan. gem. RSA und verkehrsbehördlicher Anordnung für Bauleistungen auf Straßen unter Aufrechterhaltung des Verkehrs aufbauen, unterhalten und nach Beendigung der Baumaßnahme abbauen und entfernen.	_____ Stk _____ €	_____ €
1.4	***Bedarfsposition*** Abkleben von Entwässerungsrinnen und Randeinfassungen Abkleben von Entwässerungsrinnen und Randeinfassungen aufgebrauchte Klebestreifen nach dem Abbinden des DSK Mischgutes wieder entfernen.	_____ lfdm _____ €	_____ €
1.5	Abkleben von Einbauteilen Abkleben von Schachtabdeckungen, Straßenabläufen und Abstellern.	_____ Stk _____ €	_____ €

MUSTERAUSSCHREIBUNGSTEXT

1.6	Unterlage reinigen Verschmutzte Unterlage reinigen. Anfallendes Material der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Unterlage = Asphaltbefestigung Nicht zusammenhängende Teilflächen	_____ Std	_____ €	_____ €
1.7	Bitumenhaltiges Bindemittel aufsprühen Bitumenhaltiges Bindemittel aufsprühen auf trockener und vorher gereinigter Unterlage. Bindemittel: C60B5-REP Rückgewonnene Bindemittelmenge: 0,2 kg/m ²	_____ m ²	_____ €	_____ €
1.8	DSK herstellen Abschnittsweise Beseitigung von Fahrbahnschäden in Breiten bis 1,20 mtr. mit einem DSK-Asphaltmischgut 0/5, gemäß den ZTV BEA-StB 09. Die Aufbereitung erfolgt mit einer fahrbaren selbstmischenden Spezialmaschine System "GH MIDI-FIX [®] " oder gleichwertig. Abrechnung erfolgt nach verbrauchter Trockenmasse. Bindemittel: C65BP1-DSK	_____ m ²	_____ €	_____ €
1.9	Zulage Handeinbau Zulage für Handeinbau zu Pos.1.8	_____ t	_____ €	_____ €
Summe 1.0 Partielle DSK herstellen		_____ €	_____ €	_____ €