



# Ausschreibung

Textnummer : 1809955

Pos.	Menge	Ein.	Text	Betrag	Gesamt
1	1	Set	<p><b>MAXIMA 30</b>, geeignet für Durchfahrten 1,7m bis 3,0m. Verriegeltes Getriebe, Elektromechanische Endschalter und einem im Ölbad laufenden Getriebe. Sicherheitsmikroschalter an der Tür und Hinderniserkennung, welche bei Kontakt die Bewegungsrichtung ändert. Einsatztemperatur -30 bis +60 Grad Celsius, Notentriegelung innen. Bis ca. 10.000 Zyklen pro Tag, Laufzeit ca. 1,7 sek. Lebensdauer bis ca. 5 Mio. Zyklen Schrankenbaum beidseitig montierbar. Farbe: ähnl. RAL 7015 schiefergrau</p> <p>inkl. Steuerung CSB-BR mit eingebautem 2-Kanal Funkempfänger für max. 2048 Handsender im Rolling Code Modus, Displayanzeige, Fehlerstatus, Betriebsstatus, programmierbarer Wartungszähler und Wartungsanzeige.</p> <p>inkl. LED-Baumbeleuchtung rot/grün Die Baumbewegung wird durch blinken der LED's signalisiert (z.B. Öffnung = grün, Schließung = rot). Einstellbar über die Steuerung.</p> <p><b>Lieferumfang:</b> 1 Stück MAXIMA 30 1 Stück OMEGA ATM Baumaufnahme 1 Stück ATM30 Schrankenbaum 1 Stück PCA ATM3 Kantenschutz 1 Stück ATM LIGHT 3 rot/grün-LED-Baumbeleuchtung 1 Stück ALLU MAXIMA Netzteil für LED inkl. Montageschablone und montierten Stahlfedern</p>	.....	.....

Übertrag .....

Pos.	Menge	Ein.	Text	Betrag	Gesamt
			Übertrag	.....	.....
2	1	Stück	<b>MITTO B RCB</b> , 2-Kanal Minihandsender 433 MHz, Rolling Code, Oberfläche mit angenehmer Softtouch-Lackierung und vertieften Tasten.	.....	.....
3	2	Stück	<b>BFT-Induktionsschleife</b> (Fertigschleife) zum Verlegen unter Verbundpflaster. Kaltverguss Hinweis: Fertigschleifen werden auf ihre Funktion werkstattmäßig geprüft und getestet. Eine Garantie wird ausgeschlossen! Umfang: 6m, Zuleitung 10 m.	.....	.....
4	2	Stück	<b>Proloop</b> 1.R2.24ACDC Schleifendetektor für 1 Schleife mit 2 Ausgangsrelais, Versorgungsspannung 24 V AC/DC, Hutschienenbefestigung	.....	.....
5	1	Stück	<b>Feuerwehr-Einbauswitcher UPB 1-1R</b> , mit Feuerwehrzylinder und Schalteinsatz CA 10 A720 1S/1Ö Frontplatte rund ohne Beschriftung, ohne inneres Gehäuse.	.....	.....
6	1	Pos.	<b>Montage</b> der elektrischen Schrankenanlage inklusive Fundamentarbeiten, Verlegung Zu-, Schleifen- und Steuerleitungen, elektr. Klemmarbeiten und Anschluss nach Kundenwunsch, Einstellarbeiten und Inbetriebnahme, Übergabe AG	.....	.....
Nettobetrag				.....	.....
19,00 % Mehrwertsteuer				.....	.....
<b>Gesamtbetrag</b>				.....	.....